

■ 主な改定内容（令和6年4月改定）

国土交通省東北地方整備局の土木工事共通仕様書（令和5年4月版）等に準拠し改定した。また、技術諸基準類やJISの改定に伴う対応を図ったもの。主な改定内容は以下のとおり。

1 共通仕様書

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-2 用語の定義

20. 連絡、24. 書面における情報共有システム使用等、電子化に伴う記載内容の修正

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-3 設計図書の照査等

電子化に伴う図面の電子データによる貸与に関する記載を追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-6 施工計画書

週休二日に係る施工計画書記載内容を追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-9 工事用地等の使用

構造物掘削等に伴う借地における発注者負担について追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-12 施工体制台帳

2. 電子化に伴う電子データによる作成・提出について追記

4. 監理技術者補佐に関する記載を追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-21 建設副産物

再生資源利用計画の掲示について追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-23 工事完成図書の納品

地質・土質調査結果の地盤情報データベース登録に関する記載を追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-31 施工管理

図1-2 標示板の例の変更、情報共有システム（ASP）に関する記載、不具合等発生時の措置を追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-34 工事中の安全確保

建設工事公衆災害防止対策要綱、使用する建設機械、及び架空線等事故防止対策について追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-40 交通安全管理

施工計画書における工事用道路の記載内容、工事用道路の維持管理、補修について追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-45 工事測量

仮設標識について追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-48 保険の付保及び事故の補償

法定外の労災保険の付保、建設業退職金共済制度における電子申請方式での提出期限について追記

共仕第1編 共通編 第1章 1-1-52 石綿使用の有無

石綿使用の有無について追記

共仕第1編 共通編 第2章 2-4-1 道路土工 一般事項

表2-3 伐開除根作業の修正

共仕第1編 共通編 第3章 3-6-5 締固め

狭隘・過密鉄筋箇所における締固めについて追記

共仕第1編 共通編 第3章 3-7-5 継手

機械式鉄筋継手について追記

- 共仕第3編 土木工事共通編 第1章 1-1-2 監督職員による確認及び立会等
監督職員が臨場した場合の状況写真は不要であることについて追記
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-3-2 共通的工種 材料
諸基準類の改定に伴う変更
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-3-6 小型標識工
諸基準類の改定に伴う変更
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-3-7 防護柵工
諸基準類の改定に伴う変更
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-3-15 PCホロースラブ制作工
円筒型枠の施工について、施工計画書に記載することを規定
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-3-25 銘板工
橋歴板記載事項の変更
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-4-4 既製杭工
JIS 名称変更に伴う変更、道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋・鋼部材編 P534 による現場溶接の施工経験の追記
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-4-9 鋼管矢板基礎工
道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋・鋼部材編 P534 による現場溶接の施工経験の追記
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-6-6 橋面防水工
施工上の留意点について規定
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-6-7 アスファルト舗装工
・加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度に関する実態に合わせた追記
・中温化技術により施工性を改善した混合物を使用した場合を追記
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-7-5 パイルネット工
JIS 名称変更に伴う変更
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-10-1 仮設工 一般事項
共同溝仮設備工の削除、足場工の追記
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-10-16 トンネル仮設備工
諸基準類の改定に伴う変更
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-12-2 工場製作工（共通） 材料
鋼道路橋防食便覧 H26.3 に基づき有効期限を超えた際の扱いについて追記
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-12-7 橋梁用防護柵製作工
諸基準類の改定に伴う変更
- 共仕第3編 土木工事共通編 第2章 2-17-3 樹木・芝生管理工
厚生労働省が策定したガイドラインを追記、施工実態を踏まえた規定の追加
- 共仕第6編 河川編 第1章 1-12-2 付帯道路施設工 境界工
境界杭の（鉋）の設置実態に合わせた規定の変更
- 共仕第6編 河川編 第3章 3-8-4 付帯物設置工 境界工
境界杭の（鉋）の設置実態に合わせた規定の変更
- 共仕第6編 河川編 第8章 8-5-2 芝養生工
施工実態を踏まえた規定の追加
- 共仕第7編 河川海岸編 第1章 1-13-4 付属物設置工 境界工
境界杭の（鉋）の設置実態に合わせた規定の変更

- 共仕第8編 砂防編 第1章 1-8-4 コンクリート堰堤本体工
砂防ソイルセメントの条文を追記
- 共仕第8編 砂防編 第1章 1-11-4 砂防堰堤付帯物設置工 境界工
境界杭の（鉋）の設置実態に合わせた規定の変更
- 共仕第10編 道路編 第2章 第2節 適用すべき諸基準
基準類の追加
- 共仕第10編 道路編 第2章 2-12-3 道路附属施設工 境界工
境界杭の（鉋）の設置実態に合わせた規定の変更
- 共仕第10編 道路編 第4章 第2節 適用すべき諸基準
基準類の追加
- 共仕第10編 道路編 第5章 第2節 適用すべき諸基準
基準類の追加
- 共仕第10編 道路編 第6章 6-5-3 覆工コンクリート工
横断目地に関する記載を追加
- 共仕第10編 道路編 第7章 7-3-6 受台工
他工種との整合を図るために変更
- 共仕第10編 道路編 第8章 8-5-6 受台工
他工種との整合を図るために変更
- 共仕第10編 道路編 第11章 第2節 適用すべき諸基準
発行元が存在しない基準を削除
- 共仕第10編 道路編 第12章 第2節 適用すべき諸基準
発行元が存在しない基準を削除
- 共仕第10編 道路編 第13章 第2節 適用すべき諸基準
発行元が存在しない基準を削除
- 共仕第10編 道路編 第16章 16-24-4 受台工
超音波探傷試験の検査技術者に係る記載の変更

2 共通特記仕様書

- 共特仕第1編第1章 1-1-16 ウィークリースタンス
ウィークリースタンスの記載を追加
- 共特仕第1編第1章 1-1-17 情報共有システム（ASP）
情報共有システム（ASP）の記載を追加
- 共特仕第1編第1章 1-1-18 遠隔臨場
遠隔臨場の記載を追加

3 施工管理基準及び写真管理基準

【出来形管理基準】

- ・全 般 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の策定による改定
- ・1-3-7-4 鉄筋工組立てにおけるかぶりの図を追加
- ・3-2-3-24 伸縮装置工の図の変更
- ・3-2-6-6 橋面防水工（シート床版防水層）の基準を追加
- ・3-2-14-6 法面工の鉄筋挿入工の出来形管理項目がないため適用に記載追加
- ・10-3-6-8 支承部アンカーボルトの箱抜き、アンカーボルト孔の鉛直度の計測方法等

についての記載と図を追加

- ・ 10-3-7-9 支承部アンカーボルトの箱抜き、アンカーボルト孔の鉛直度の計測方法等についての記載と図を追加
- ・ 10-4-5-10 支承工（ゴム支承）の測定項目の誤記を修正
- ・ 10-4-8-6, 7 橋梁用防護柵工におけるブロックアウト型高欄の測定箇所見直しに伴う図の変更

【品質管理基準】

- ・ 1-① →材料におけるセメントの水和熱測定、セメントの蛍光 X 線分析方法の追加
- ・ 1-②, 30 →施工後試験におけるテストハンマーによる強度推定調査に鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類の試験・頻度の記載の追加
- ・ 4 →骨材の微粒分量試験について 1 セメント・コンクリートと同じ記載に修正
- ・ 7, 8, 9 →基礎工、場所杭工、既製杭工（中掘り杭工コンクリート打設方式）の追加
- ・ 14 →アスファルト舗装において、中温化技術により施工性を改善した混合物を使用する場合を追記
- ・ 21, 27 →現場密度の測定において試験基準の記載に合わせて、削除
- ・ 41 →鉄筋挿入工を追加

【写真管理基準】

- ・ 全般 →「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の策定による改定
- ・ 全般 →「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」の削除に伴う記載の変更
- ・ 2-4 →写真の省略 現場確認、立会等について具体的に明示
- ・ 2-5 →『デジタル工事写真の黒板情報電子化についての一部改定について』の通知に伴う記載変更

4 参考資料

改定無し

5 その他

- ・ その他、文言が適切になるよう修正