

エアコン更新工事に係る仕様書 25号教室(2階)

山形職業能力開発専門校

項目	仕様		数量	備考
天吊型エアコン	電源	三相200V	2台	既設の冷媒配管を再利用可能なもの
	冷房能力	12Kw以上		
	リモコン	ワイヤードリモコン		
ドレンアップメカ	天吊型エアコンに接続可能なもの		2台	
取り付け費	別紙「図面」のとおり設置すること		一式	
ドレン工事費	別紙「図面」のとおり		一式	
冷媒工事費	別紙「図面」のとおり		一式	
電気工事費	現行の電源は使用可能であること 既存の配線に影響ないよう行うこと		一式	
撤去費	関係法規に従い適切に撤去・処分すること 室内機・室外機の撤去経費、フロン回収処分経費、運搬経費 ほか		一式	
検査費	設置後の動作及び配管に係る検査を行うこと		一式	
その他	設置場所	山形職業能力開発専門校 2階 25号教室 ※エレベーターなし		
	ドレン	現行ドレインは、詰まりにより使用不可であるため、別紙「図面」のとおり廊下の天井から校舎2階西側のルーフトレインまでの別ルートを確認すること。		
	電力・水	工事に係る電力及び水は使用可能である。		
参考 (現状)	エアコン	天吊り型エアコン(ポンプなし) 2台		
	ドレン	別紙「図面」のとおり(床下に埋設しており1階へ)		
	冷媒	別紙「図面」のとおり(廊下天井裏を通して学生自治会室へ)		